

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót remontowych pracowni komputerowej
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (bez VAT)

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Szkoła Podstawowa im. kpt J.K.
Kuczyńskiego w Karwi ul. Wojska Polskiego 47**

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonania prac remontowych pracowni komputerowej

Zakres prac

1. Demontaż lamp oświetleniowych.
2. Naniesienie rzędnych poziomów.
3. Przymocowanie kołkami rozporowymi, stelaża przyściennego według rzędnych wysokości.
4. Odkucie miejsc zakotwienia stelaża głównego w belkach nośnych.
5. Nawiercenie w pięciu miejscach; pod mocowanie stelaża głównego, każdego profilu.
6. Przygotowanie uchwytów z blachy otworowej do mocowania stelaża głównego.
7. Zakotwienie uchwytów w belkach stropu, za pomocą kołków rozporowych o średnicy 8mm, z wykorzystaniem powiększonej podkładki M8.
8. Montaż stelaża głównego; profil 40x27x2 do zakotwionych uchwytów, w ilości około 13 sztuk o długości około 5,75m.
9. Wypoziomowanie całego stelaża.
10. Ułożenie w peszlu nowych przewodów instalacji elektrycznej i pociągnięcie ich do tablicy rozdzielczej.
11. Ułożenie przewodu HDMI ze środka klasy do skrzynki przy biurku nauczyciela.
12. Ułożenie przewodu elektrycznego do gniazdka zasilającego (projektor).
13. Przykręcenie płyt OSB do wcześniej przygotowanego stelaża, wraz z wstawkami łączącymi płyty po obwodzie.
14. Przykręcanie płyt gipsowych, uprzednio sfazowanych i zagruntowanych do płyt OSB.
15. Przyklejenie siatki spoinowej na łączenie płyt.
16. Nałożenie na spoiny masy z cekolu C40.
17. Zatarcie cekloem C40 wkrętów mocujących płyty.
18. Zatarcie cekloem C45 spoin i wkrętów mocujących płyty.
19. Zatarcie cekloem C45 całej powierzchni płyt gipsowych (sufitu)
20. Zatarcie cekloem C45 ewentualnych ubytków w ścianach klasy.
21. Szlifowanie sufitu i ścian po cekolowaniu.
22. Odkurzanie pyłu po szlifowaniu.
23. Wycięcie w suficie otworu pod skrzynkę i gniazdo do projektora.
24. Zagruntowanie sufitu; pod malowanie.
25. Malowanie sufitu emulsją, za pomocą pędzla.
26. Malowanie sufitu emulsją, za pomocą wałka.
27. Malowanie ściany emulsją dwa razy.
28. Malowanie lamperii farbą olejną dwa razy.
29. Montaż lamp oświetlających na suficie.
30. Montaż gniazdek i włącznika na ścianie.
31. Montaż w suficie gniazdka i skrzynki projektora.
32. Montaż styropianowych listew po obwodzie sufitu.
33. Wymiana paneli podłogowych

Termin i warunki płatności : 14 dni – przelew po wystawieniu faktury

Miejsce i termin składania ofert : SP Karwia ul. Wojska Polskiego 47-
sekretariat od 10:00 do godz. 13:00 do dnia 04.08.2014 r

Osoba wyznaczona do kontaktu :

Bernadeta Budzisz – dyrektor szkoły tel. 516407756

Joanna Wittbrodt- sekretarz szkoły tel. 605 124 676

Lub

Telefon / faks (58) 6747304

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Karwi
Bernadeta Budzisz