

Karwia, dnia 13.03.2015 r.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

na wykonanie robót remontowych pracowni komputerowej o wartości nie przekraczająca wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (bez VAT)

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Szkoła Podstawowa im. kpt J.K. Kuczyńskiego w Karwi ul. Wojska Polskiego 47**

**II. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

Wykonania prac remontowych pracowni komputerowej w okresie od 1 lipca do 16 sierpnia 2015 roku.

### **Zakres prac:**

1. Demontaż lamp oświetleniowych.
2. Naniesienie rzędnych poziomu.
3. Przymocowanie kołkami rozporowymi, stelaża przyściennego według rzędnych wysokości.
4. Odkucie miejsc zakotwienia stelaża głównego w belkach nośnych.
5. Nawiercenie w pięciu miejscach; pod mocowanie stelaża głównego, każdego profilu.
6. Przygotowanie uchwytów z blachy otworowej do mocowania stelaża głównego.
7. Zakotwienie uchwytów w belkach stropu, za pomocą kołków rozporowych o średnicy 8mm, z wykorzystaniem powiększonej podkładki M8.
8. Montaż stelaża głównego; profil 40x27x2 do zakotwionych uchwytów, w ilości około 13 sztuk o długości około 5,75m.
9. Wypoziomowanie całego stelaża.
10. Ułożenie w peszelu nowych przewodów instalacji elektrycznej i pociągnięcie ich do tablicy rozdzielczej.
11. Ułożenie przewodu HDMI ze środka klasy do skrzynki przy biurku nauczyciela.
12. Ułożenie przewodu elektrycznego do gniazdka zasilającego ( projektor ).
13. Przykręcenie płyt OSB do wcześniej przygotowanego stelaża, wraz z wstawkami łączącymi płyty po obwodzie.
14. Przykręcane płyt gipsowych, uprzednio sfazowanych i zagruntowanych do płyt OSB.
15. Przyklejenie siatki spoinowej na łączenie płyt.
16. Nałożenie na spoiny masy z cekolu C40.
17. Zatarcie cekloem C40 wkrętów mocujących płyty.

18. Zatarcie cekolem C45 spoin i wkrętów mocujących płyty.
19. Zatarcie cekolem C45 całej powierzchni płyt gipsowych (sufitu)
20. Zatarcie cekolem C45 ewentualnych ubytków w ścianach klasy.
21. Szlifowanie sufitu i ścian po cekolowaniu.
22. Odkurzanie pyłu po szlifowaniu.
23. Wycięcie w suficie otworu pod skrzynkę i gniazdo do projektora.
24. Zagruntowanie sufitu; pod malowanie.
25. Malowanie sufitu emulsją, za pomocą pędzla.
26. Malowanie sufitu emulsją, za pomocą wałka.
27. Malowanie ściany emulsją dwa razy.
28. Malowanie lamperii farbą olejną dwa razy.
29. Montaż lamp oświetlających na suficie.
30. Montaż gniazdek i włącznika na ścianie.
31. Montaż w suficie gniazdka i skrzynki projektora.
32. Montaż styropianowych listew po obwodzie sufitu.
33. Wymiana paneli podłogowych

**Termin i warunki płatności** : 14 dni - przelew po wystawieniu faktury

**Miejsce i termin składania ofert** : SP Karwia ul. Wojska Polskiego 47 – sekretariat szkoły; od godz. 10:00 do godz. 13:00 do dnia 31.03.2015 r.

Osoba wyznaczona do kontaktu :

Bernadeta Budzisz - dyrektor szkoły tel. 516 407 756

Joanna Wittbrodt - sekretarz szkoły tel. 605 124 676 lub

Telefon / faks (58) 6747304

**Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwi**

Bernadeta Budzisz